# AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 11 SETTEMBRE 2012

**OGGETTO DELLA GARA:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di realizzazione dell'impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale (CUP F85F10000290002) e Padiglione Casa Famiglia (CUP F85F10000300002) - e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP F55F10000080002). CIG 4348725963.

In riferimento alla gara in oggetto ed in funzione di uno specifico quesito del 06.09.2012, acquisito al protocollo aziendale PG/2012/18799 del 07/09/2012, che resta custodito agli atti del procedimento e che riporta testualmente:

in riferimento alla gara in oggetto, sono ad evidenziare alcuni punti che vorrei sottoporre alla sua attenzioane, più precisamente:

| Impianto | Moduli da Computo | kWp | Moduli da relazione tecnica | kWp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modulo fotovoltaico 72x240 Wp | 17,28 | Modulo fotovoltaico 72x**225** Wp | 16,20 |
| 2 | Modulo fotovoltaico 60x240 Wp | 14,40 | Modulo fotovoltaico 60x**225** Wp | 13,50 |
| 3 | Modulo fotovoltaico 88x240 Wp | 21,20 | Modulo fotovoltaico 88x**225** Wp | 19,80 |
| 3b | Modulo fotovoltaico 88x240 Wp | 21,12 | Modulo fotovoltaico 88x**225** Wp | 19,80 |
| 4 | Modulo fotovoltaico 65x240 Wp | 15,60 | Modulo fotovoltaico 65x**225** Wp | 14,62 |
| 5 | Modulo fotovoltaico 88x240 Wp | 21,12 | Modulo fotovoltaico 88x**225** Wp | 19,80 |
| 6 | Modulo fotovoltaico 54x240 Wp | 12,96 | Modulo fotovoltaico 54x**225** Wp | 12,15 |
| | **Totale da computo gara** | **123,30** | **Totale da relazione tecnica** | **115,87** |

Da questa tabella si evince una difformità.

**Domande:**

**1. Dobbiamo attenerci alla potenza di gara o a quella di relazione tecnica?**

**2. Dal Disciplinare Tecnoco Prestazionale, si evince un Modulo fotovoltaico NON EUOPEO visto la sceda tecnica del modulo di riferimento (PRIMITECH di produzione Koreana), mi conferma?**

si comunicano le seguenti precisazioni.

I dati di progetto afferiscono alle simulazioni proprie del progetto preliminare posto a base di gara, nonchè preordinate all'individuazione della producibilità potenziale di 7 specifiche falde di copertura (cinque al P.O. Sirai e due al P.O Santa Barbara)



**Sede legale e amministrativa**
**Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia**
**Tel. 0781/6681**
www.aslcarbonia.it

Servizio Tecnico Manutentivo Logistico
Tel. 0781 6683487/3609
Fax. 0781 6683488/3485
e-mail: opere.pubbliche4@aslcarbonia.it

che la stazione appaltante intende occupare con una o più sezioni di impianti fotovoltaici.

Gli elaborati di progetto preliminare fanno riferimento, specificandone marca e modello, a moduli identificati a puro titolo indicativo; è precisato che la identificazione scaturisce dall'utilizzo in fase di predimensionamento e di verifica proprio del progetto preliminare.

Il concorrente non è tenuto ad attenersi alle potenze e/o caratteristiche tipologiche dei prodotti indicati in progetto in quanto il medesimo deve perseguire l'obiettivo di ottenere la massima produzione a parità di falda occupata.

Tali precisazioni possono confrontarsi con quelle riportate nell'avviso di chiarimenti n.6 del 05 settembre 2012.

Carbonia, 11 settembre 2012

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Aru

SERVIZIO SANITARIO ASL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA



**Sede legale e amministrativa**
**Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia**
**Tel. 0781/6681**
www.aslcarbonia.it

Servizio Tecnico Manutentivo Logistico
Tel. 0781 6683487/3609
Fax. 0781 6683488/3485
e-mail: opere.pubbliche4@aslcarbonia.it