

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA

Deliberazione n° 1325

adottata dal Direttore Generale in data 20 GIU. 2003

OGGETTO: Lavori riguardanti rete di climatizzazione della sala quadri e lettrici "Ospedale Sirai" a Carbonia.
Contratto di concessione in GLOBAL SERVICE con la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutenzioni,

- Accertato che occorre provvedere alla climatizzazione della sala quadri elettrici del P.O. Sirai a Carbonia;
- Richiamato il contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222 con la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, registrato a Iglesias il 9 aprile 2003 al n° 650 M. 3°;
- Dato Atto che i lavori in oggetto possono essere realizzati nei termini di cui all'articolo 6 lettera i) del citato Contratto con la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;
- Preso atto che per la realizzazione dei lavori in oggetto la Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ha redatto in data 23 maggio 2003 il computo metrico estimativo, pervenuto in questa Azienda USL in data 30 maggio 2003 protocollo n° 11.863 per un importo complessivo € 12.134,92 + IVA di legge, comprensivo dello sconto del 5% ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222;
- Dato atto che il Geometra Giorgio Sulas dell'Ufficio Tecnico, Settore Manutenzioni, ha espresso parere favorevole sulla congruità di spesa pari a € 12.134,92+ IVA di legge;
- Vista la legge 109/94 e s.m.i.;

PROPONE

- di disporre che i lavori in oggetto vengano eseguiti dalla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222, per l'importo complessivo pari a € 12.134,92 + IVA di legge;

Il Direttore Generale

- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni;
- Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di disporre che i lavori in oggetto vengano eseguiti dalla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari ai sensi dell'articolo 6 lettera i) del contratto di concessione in GLOBAL SERVICE in data 19 dicembre 2002, Repertorio n° 222, per l'importo complessivo pari a € 12.134,92 + IVA di legge;
- 2) di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della spesa prevista a seguito di presentazione di fattura e della dovuta attestazione sulla regolare esecuzione dei lavori da parte del responsabile del procedimento, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- 3) di disporre la contabilizzazione della spesa di € 12.134,92 + IVA di legge, a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, sulla classe di costo al C od. n° 02 003 00001 del piano dei Conti Aziendale per l'esercizio 2003, fondi di parte corrente;


IL Direttore Generale
Emilio Simeone




DIRAMM/



DIRSAN/



Uff. Tecn. Sett. Manut./ing. B. VACCA



RESP.PROC/geom. G. Sulas

Add/R.Collu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1325 del 20 GIU. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 GIU. 2003 al 7 LUG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 1 (uno).

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni

OK

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

**LAVORI RIGUARDANTI
LA SALA QUADRI
DEL P.O. SIRAI - CARBONIA**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ANALISI DEI PREZZI**

IMPRESA: TEPOR S.P.A. - Via G. Mercalli 15/17 - Cagliari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	NP 03	Opere di adeguamento dell'impianto di condizionamento e vari del locale "Sala quadri" del P.O. Sirai, consistente in: - fornitura e posa in opera di n° 2 split Panasonic mod. A43BTP - fornitura e posa in opera di maniglione antipanico su porta ingresso in alluminio - fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione su presa aria esterna (dim. 500x200 mm) + installazione di filtro - fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera zincata (dim. 200x600 mm), per montaggio su porta - smontaggio e trasporto a discarica dello split esistente - smontaggio e trasporto a discarica di estrattore aria. Compreso ogni onere e magistero.					
				1,00			
			corpo	1,00	e 12.773,60		e 12.773,60
ImpC		Sommano					e 12.773,60
TA		Totale Somme A					e 12.773,60
RC		Sconto su prezzario DEI del 5%					e -638,68
IN		Importo netto dei lavori					e 12.134,92

*V^o si viene congruo
glubay*

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
37	NP 03	<p>Opere di adeguamento dell'impianto di condizionamento e vari del locale "Sala quadri" del P.O. Sirai, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa in opera di n° 2 split Panasonic mod. A43BTP - fornitura e posa in opera di maniglione antipanico su porta ingresso in alluminio - fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione su presa aria esterna (dim. 500x200 mm) + installazione di filtro - fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera zincata (dim. 200x600 mm), per montaggio su porta - smontaggio e trasporto a discarica dello split esistente - smontaggio e trasporto a discarica di estrattore aria. <p>Compreso ogni onere e magistero.</p>					
	M01024	Installatore 5a categoria (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	ora	60,00	€ 24,77	€ 1.486,20	11,63%
	M01026	Installatore 3a categoria (prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%).	ora	60,00	€ 22,25	€ 1.335,00	10,45%
	033078 e	Condizionatore autonomo del tipo split d'importazione a pompa di calore certificato ISO 9001, con unità interna del tipo a soffitto compressore rotativo ad alta efficienza regolazione a microprocessore con autodiagnosi dello stato di funzionamento,				€ 2.821,20	
		A Riportare:					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto: telecomando a raggi infrarossi con LED a cristalli liquidi, deflettore motorizzato, commutazione automatica per il passaggio dal funzionamento estivo a quello invernale con funzione "hot start" per l'avvio del riscaldamento a pompa di calore, con esclusione delle tubazioni in rame per il collegamento tra la motocondensante esterna e l'unità interna, alimentazione elettrica 220 V-1-50 Hz, per potenze fino a 8.300 W, 380 V-3-50 Hz per potenze superiori; delle seguenti potenzialità: pot. termica 11.800 W, pot. frigorifera 12.900 W, assorbimento elettrico 4,70 kW, livello sonoro 41-46 db(A). TIPO PANASONIC MOD. A43BTP.				€ 2.821,20	
	053072 c	Kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale.	cad.	2,00	€ 4.747,98	€ 9.495,96	74,34%
	035136 m	Serranda di sovrappressione, in acciaio zincato, passo 50 mm e alette in alluminio naturale complete di rete antitopo e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, e del collegamento equipotenziale, delle	cad.	1,00	€ 80,10	€ 80,10	0,63%
		A Riportare:				€ 12.397,26	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Riporto:				€ 12.397,26	
		dimensioni di: 500x250 mm.	cad.	1,00	€ 167,06	€ 167,06	1,31%
	NPE 02	Pannello in lamiera zincata dim. 200x600 mm, per montaggio su porte.	cad.	1,00	€ 38,00	€ 38,00	0,30%
	N04008 a	Autocarro a cassone fisso, con gru.	ora	2,00	€ 66,82	€ 133,64	1,05%
	105022 b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni (rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi , quali metalli, legno, plastica, vetro, ecc.).	mc	4,00	€ 9,41	€ 37,64	0,29%
		Prezzo per analisi				€ 12.773,60	
		Prezzo d'applicazione al corpo				€ 12.773,60	