

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n° 2801

adottata dal Direttore Generale in data 11 DIC. 2003

OGGETTO: Esecuzione Lavori Aggiuntivi tramite procedura in economia per Approntamento Aree da destinarsi al Nuovo Reparto per T R M – Risonanza Magnetica – presso il P.O. SIRAI di Carbonia – Affidamento per Cottimo alla Ditta RE.C.ED. s.r.l.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP. il quale,

Premesso - che con deliberazione n. 3156 del 24.12.2002, l'Azienda U.S.L. ha disposto, tra l'altro, l'aggiudicazione dell'appalto per la Fornitura, installazione ed Avviamento tipo "chiavi in mano" di un'Apparecchiatura a Risonanza Magnetica con configurazione aperta, da destinarsi al P.O. SIRAI, a favore della Ditta ESAOTE S.p.A;

- che in merito è stato stipulato il Contratto Rep. n. 156 in data 24.07.03, registrato ad Iglesias – Agenzia delle Entrate – in data 28.07.03 al n. 1375 Mod. 3;

Atteso che l'affidamento comprende anche i lavori di costruzione del fabbricato per la realizzazione del nuovo reparto per TRM, pur se incorporata nella struttura esistente dell'attuale U.O. di Radiologia;

Appurato che, in concomitanza con l'avvio dei lavori preliminari dell'opera, si riscontrava l'esigenza di operare un riassetto della rete dei sottoservizi presenti nelle adiacenze dell'area di impianto del nuovo corpo di fabbrica, non previsto né prevedibile nel progetto principale in quanto riconducibile a preesistenze interraste e dal tracciato inaspettato;

Ritenuto necessario ed improcrastinabile dare corso all'esecuzione di detti lavori, meglio specificati nel computo metrico che si allega;

Considerata per quanto anzi esposto, l'urgenza della procedura al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori principali e l'adempimento contrattuale nei tempi previsti, si è ritenuto opportuno stimare i lavori da realizzare, trattandosi di prestazione accessoria non prevista nel contratto in essere, sulla base dei prezzi del Prezziario Regionale delle OO.PP. di cui al D.A. LL.PP. 453/97;

Atteso che la Ditta ESAOTE si avvale, per la realizzazione delle opere edili, del subappalto individuando nella Ditta RE.C.ED. di Cagliari l'esecutore delle opere medesime;

Preso Atto dell'ammissibilità al subappalto, la Ditta RE.C.ED. è stata invitata a voler presentare un proprio preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente;

Vista l'offerta della Ditta RE.C.ED in data 03.09.03 per un importo presuntivo, a corpo, pari a € 5.200,00 oltre l'IVA di legge;

Ritenuto - che sulla base delle disposizioni vigenti, la prestazione in argomento, può essere legittimamente eseguita ai sensi del disposto tra l'art. 144 e 145 del D.P.R. 554/99 e dell'art. 53 punto 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera del D.G. n. 1692/98, che consente, tra l'altro, l'affidamento mediante l'esecuzione in economia di lavori suppletivi di completamento od accessori, qualunque ne sia l'importo;

- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

Preso Atto del parere di congruità sulla spesa proposta dalla Ditta RE.C.ED., a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento per cottimo dei Lavori Aggiuntivi concernenti l'Approntamento delle Aree da destinarsi al Nuovo Reparto per T R M – Risonanza Magnetica – presso il P.O. SIRAI di Carbonia, mediante il ricorso all'esecuzione in economia, ai sensi degli artt. 144 e 145 del D.P.R. 554/99 e dell'art. 53 punto 2, del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale;
- di affidare l'esecuzione alla Ditta RE.C.ED. subappaltatrice dei lavori principali;
- di impegnare la relativa spesa stimata in € 5.200,00 + IVA al 10%, così come da preventivo di spesa del 03.09.03;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio

DELIBERA

- di disporre la realizzazione dei lavori aggiuntivi mediante l'esecuzione in economia, concernenti l'Approntamento delle Aree da destinarsi al Nuovo Reparto per T R M – Risonanza Magnetica – presso il P.O. SIRAI di Carbonia, con l'affidamento per cottimo alla Ditta RE.C.ED. subappaltatrice dei lavori principali, così come da computo metrico allegato;
- di dare atto che la spesa viene stimata a corpo, pari a € 5.200,00 + IVA al 10%, così come da preventivo di spesa del 03.09.03, che si allega per costituire parte integrante;
- di demandare al Responsabile del procedimento Ing. Cristian Cocco di provvedere per gli adempimenti correlati, ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle stesse da parte del Responsabile di procedimento, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 5.720,00 IVA compresa, a favore della Ditta RE.C.ED, sulla classe di costo al Cod. n. 44 13 00001 del Piano dei Conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT.TEC.OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC/C.COCCO

ADD/M.Meloni

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2801 del 11 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 DIC. 2003 29 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 02

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

M. of

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 03/09/2003

IL TECNICO


D.V.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 sc001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq condotta *(lung.=15+15+15) vasca	1,00 1,00	45,00 2,50	0,500 3,000	0,700 1,600	15,75 12,00		
	SOMMANO mc					27,75	15,00	416,25
2 sc002	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o da cave di prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso ... e di ricoprimento del tubo ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione teorica con materiali da scavo reti tecnologiche	0,40	45,00	0,500	0,700	6,30		
	SOMMANO mc					6,30	3,00	18,90
3 sc003	SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA di tubazioni, per la rinalzata od il ricoprimento, costituito da sabbione di cava o da pietrischetto con granulometria da cm 1-3 dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione con sabbione di cava non lavato reti tecnologiche	0,60	45,00	0,500	0,700	9,45		
	SOMMANO mc					9,45	17,00	160,65
4 sc004	TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta, valutato per il volume effettivamente conferito dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica differenza tra materiale proveniente dagli scavi e materiale utilizzato per i rinterri *(lung.=27,5-6,3)	1,00	21,20			21,20		
	SOMMANO mc					21,20	7,00	148,40
5 04	TUBO IN PVC SERIE "VULCANTUBO" per scarichi di acque D.3551.1010. calde, colore rosso, in barre da mm 3 con giunto a bicchiere, dato in opera compreso l'incollaggio dei giunti ed esclusi i pezz ... foni etc; esclusi inoltre scavo, rinterro, sottofondo, rinfiaccio e ricoprimento diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm rete fognaria	1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	11,00	550,00
6 06	TUBO ACQUA IN POLIETILENE A.D.fornito in rotoli, per D.3020.1030. pressioni di esercizio di 16 atmosfere, con giunzioni di qualsiasi tipo, esclusi i pezzi speciali; dato in opera compreso: la f ... ato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri esterni tubo DN 63 mm, PN 16, spessore 8,7 mm condotta liquido sviluppatrice	1,00	45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	8,00	360,00
7 06	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzato D.3590.1010. in calcestruzzo Rck20, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciate con maltina di cemento dat ... molizione e ricostruzione della pavimentazione stradale con							
A RIPORTARE								
								1'654,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'654,20
	sifone in gres tipo pesante con giunto poliuretano, FI 150 intersezioni/incroci	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO cad					<u>8,00</u>	253,00	2'024,00
8 D.1080.1030 01	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati ... da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. con Rck 10 platea vasca	1,00	3,00	2,600	0,300	2,34		
	SOMMANO mc					<u>2,34</u>	65,00	152,10
9 D.1110.1010 06	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dose ... il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x25x50 realizzazione vasca *(lung.=2,00+2,5)	2,00	4,50		2,000	18,00		
	SOMMANO mq					<u>18,00</u>	31,00	558,00
10 D.1130.1070 03	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di A ... guarnizione e quanto occorrente per l'ancoraggio alla struttura portante, questa esclusa con lamiera spessore 8/10 di mm copertura vasca	1,00	3,00	2,500		7,50		
	SOMMANO mq					<u>7,50</u>	36,00	270,00
11 B.1090.1115 02	FERRO SCATOLATO spessore 20/10 e 30/10 telaio copertura/scala vasca	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					<u>50,00</u>	1,00	50,00
12 B.1620.1050 04	PANNELLI PER RECINZIONE A GIORNO in grigliato di acciaio elettrofuso zincato a caldo con maglia 62x132, in piatto 30x4 e distanziali da 6,5, completi di piantane in acciaio zincato 80x8 e bulloneria pure zincata. dimensioni 2000x1118 h - Kg 21,8/mq protezione vasca *(lung.=4+2*3)	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO mq					<u>10,00</u>	59,00	590,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'298,30
	T O T A L E euro							5'298,30

Data, 03/09/2003

Il Tecnico

A RIPORTARE

FRONTESPIZIO TRASMISSIONE FAX

Cagliari ,03 settembre 2003

MESSAGGIO PROVENIENTE DA: **RE.C.ED. S.r.l.**
Restauri e Costruzioni Edili
via Piemonte n° 33 09127 -Cagliari-

Fax n° 0704523481 tel. n°. 07044728

DA PARTE DI: Alberto Zedda

DIRETTO A: Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Alla c.a. del Dott. Ing. Cristian Cocco

FAX N° 0781 6683488

Oggetto: P.O. Sirai Carbonia - lavori di approntamento aree da
destinarsi al nuovo reparto TRM

In allegato Le invio la copia dell'offerta regolarmente
compilata e firmata.

Cordiali saluti

RE.C.ED. S.r.l.
l'amministratore



V° 

COMUNE DI CARBONIA PROVINCIA DI CAGLIARI

pag. 1

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

OGGETTO:

"P. O. SIRAI" CARBONIA - LAVORI DI APPRONTAMENTO AREE DA DESTINARSI AL NUOVO REPARTO TRM

COMMITTENTE:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7

Data, 03/09/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**RECEDE
IL CONCORRENTE**
(timbro e firma)

Alberto Zedda

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	

RIPORTO


LAVORI A MISURA1
corpo 001

SPOSTAMENTO RETI TECNOLOGICHE PREESISTENTI ED INTERFERENTI CON L'IMPIANTO DI UN NUOVO FABBRICATO: comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: a) 30 MC DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso: eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su antomezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq; b) 6,5 MC DI RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA per tubazioni o fondazioni con materiali provenienti dagli scavi o da cave di prestito, prelevati e trasportati da qualsiasi distanza; compreso la ricalzatura, la prima ricopertura ed il successivo riempimento a strati ben spianati e costipati; compreso anche le necessarie ricariche per il ripristino del piano campagna a compenso di eventuali cedimenti; escluso l'eventuale strato in misto cementato o similare e lo strato di appoggio, di avvolgimento e di ricoprimento del tubo ove ordinato con materiale diverso; valutato per la sezione teorica con materiali da scavo; c) 10 MC DI SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA di tubazioni, per la ricalzatura od il ricoprimento, costituito da sabbione di cava o da pietrischetto con granulometria da cm 1-3 dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione con sabbione di cava non lavato; d) 20 MC DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta, valutato per il volume effettivamente conferito dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica; e) 50 ML DI TUBO IN PVC SERIE "VULCANTUBO" per scarichi di acque calde, colore rosso, in barre da mm 3 con giunto a bicchiere, dato in opera compreso l'incollaggio dei giunti ed i pezzi speciali, quali curve, braghe, sifoni etc; diametro esterno 160 mm, spessore 3,2 mm; f) 45 ML DI TUBO ACQUA IN POLIETILENE A.D. fornito in rotoli, per pressioni di esercizio di 16 atmosfere, con giunzioni di qualsiasi tipo, inclusi i pezzi speciali; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungolinea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri esterni tubo DN 63 mm, PN 16, spessore 8,7 mm; g) N° 8 POZZETTI FOGNARI, realizzato in calcestruzzo Rck20, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciati con malta di cemento data fresco su fresco; completo di chiusino in ghisa; compreso lo scavo in terreni di qualunque consistenza esclusa la roccia, il rinterro attorno al pozzetto stesso ed esclusa l'eventuale demolizione e ricostruzione della pavimentazione preesistente; h) 2,5 MC DI CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck) 10, con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della DIMENSIONE MASSIMA di 30 mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se entro terra o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra, per STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI FONDAZIONE.

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTORE.C.E.D. s.r.l.
L'Amministratore

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	

RIPORTO

CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili. Gettato entro apposita cassaforma, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti; i) 18 MQ DI MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x25x50; l) 7,50 MQ DI COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite da una lamiera di acciaio zincato di spessore variabile, protetta con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE. in opera compresi i pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, coperchio su ruote per il passaggio in botola, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione e quanto occorrente per l'ancoraggio alla struttura portante, questa esclusa con lamiera spessore 8/10 di mm; m) 50 KG DI FERRO LAVORATO PIENO E/O SCATOLATO spessore 20/10 e 30/10. per realizzazione del telaio portante della copertura e per la realizzazione di scaletta alla marinara per l'accesso in vasca; n) 15 MQ DI RECINZIONE A GIORNO IN PANNELLI, grigliato di acciaio elettrofuso zincato a caldo con maglia 62x132, in piatto 30x4 e distanziali da 6,5, completi di piantane in acciaio zincato 80x8 e bulloneria pure zincata. dimensioni 2000x1118 h - Kg 21,8/mq, compresa inoltre la formazione di cancello pedonale per l'accesso nell'area sensibile.

SOMMANO... a corpo 1,00

5.200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

5.200,00CINQUEMILANECECENTO/00 + IVA.

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del _____ %

(ribasso in lettere)

Data, 03/09/2003

RE.C.E.D. s.r.l.**IL CONCORRENTE**

(timbro e firma)




A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO [pietra base (C/ACCA/PriMus) v.1/1]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE

Documento composto di
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

Sere
ALLEGATO ALLA D.LIBERAZIONE
N° 9801 DEL 11 DIC. 2003

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

