



adottata dal Direttore Generale in data 20 DIC. 2011

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione del complesso ospedaliero Sirai di Carbonia (NP 98) – Completamento 1° Stralcio – *Procedura in economia "cottimo fiduciario" per la realizzazione degli Impianti Evacuazione Gas Anestetici al servizio del 4° Piano e delle nuove Sale Operatorie - Affidamento alla Ditta C.E.P.P.I. s.r.l. ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e assunzione impegno di spesa.*

il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

- Premesso - che con delibera 85/C del 25.01.2010 l'Azienda disponeva la ratifica dei verbali di gara e l'aggiudicazione a favore della ditta C.E.P.P.I. s.r.l. C.da Emoli (CS) l'affidamento dei Lavori di Ristrutturazione del complesso ospedaliero Sirai di Carbonia (NP 98) – Completamento 1° Stralcio;
- Dato Atto che nella fase conclusiva di detti lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non comprese nell'appalto principale, riconducibili tra l'altro alla realizzazione di Impianti di Evacuazione Gas Anestetici da eseguirsi presso il 4° Piano e le nuove Sale Operatorie del complesso ospedaliero Sirai;
- Precisato che dette lavorazioni sono rilevabili dalla lista delle categorie dei lavori descritte nel computo metrico estimativo sottoscritto dal responsabile del procedimento, Ing. Brunello Vacca, per una spesa di circa 43.847,40 euro a misura oltre l'IVA di legge;
- Preso Atto della opportunità di dover dar corso alla realizzazione delle suddette opere accessorie, necessarie per il completamento dell'opera principale del complesso ospedaliero e consentire la regolare attività delle sale operatorie secondo le normative vigenti di riferimento;
- Ritenuto necessario acquisire un preventivo di spesa;
- Considerato il costo dei lavori stimato in € 43.847,40 circa, appare legittimamente applicabile il ricorso alla procedura in economia "cottimo fiduciario", in ossequio al disposto dell'art. 8, lett. b) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 163/06 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305/06, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori di importo non superiori a € 40.000,00 oltre l'IVA;
- Contattata nel merito la stessa ditta C.E.P.P.I. s.r.l., appaltatrice dei lavori principali;
- Acquisito il miglior preventivo proposto dalla ditta C.E.P.P.I. s.r.l., con prot. T376./tecnico/LC del 24.11.2011, per un importo a misura pari a € 35.900,00 oltre l'IVA di legge ed al netto di una percentuale di sconto del 18% accordato, per il quale il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole;
- Viste le norme CE sui "Dispositivi Medici" UNI EN 737-2, 737/3, 737/4 e D.L. 46/97 (attuazione direttiva 93/42 CEE) nonché UNI EN 13348, DIN EN 1254-1,

PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo, l'affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, mediante procedura in economia, in ossequio al disposto dell'art. 8, lett. b) del citato Regolamento Aziendale, a favore della ditta C.E.P.P.I. s.r.l., così come descritto nel proprio preventivo prot. T376./tecnico/LC del 24.11.2011;

- di impegnare la relativa spesa a misura di € 35.900,00 oltre l'IVA del 21%;
- di prendere atto che i suddetti atti si allegano per costituire parte integrante e sostanziale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di affidare alla ditta C.E.P.P.I. s.r.l., i lavori per la realizzazione degli Impianti di Evacuazione Gas Anestetici da eseguirsi presso il 4° Piano e le nuove Sale Operatorie del P.O. SIRAI di Carbonia, così come descritto nel proprio preventivo prot. T376./tecnico/LC del 24.11.2011, che si allega per costituire parte integrante e sostanziale, con ricorso alla procedura in economia "cottimo fiduciario", in ossequio al disposto dell'art. 8, lett. b) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui al D.Lgs 163/06 art. 125, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305/06;
- di determinare che il servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 35.900,00 + IVA del 21%, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare la spesa a misura di € 43.439,00 di cui € 7.539,00 per IVA del 21%, a favore della ditta C.E.P.P.I. s.r.l., sulla classe di costo Cod. n. 0102020301 (*impianti*) del Piano dei Conti Aziendale, del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10510101.

Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dr. Antonio Frailis

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log./ B.Vacca

Add.Rag.M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1158 del 20 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 Carbonia
a partire dal 21 DIC. 2011 al 4 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa", written over the typed name of the official.

Allegati n. **02**

Destinatari:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C.Serv.Tecn.Manut.Log.co

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP
101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI II° FASE EX
ART.20 L.67/88 PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia Via Dalmazzi 83 -09013 Carbonia (CI)

Data, 17/11/2011

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.og.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1	pannelli EGA					3,00		
aria 8 bar								
	SOMMANO cadauno					3,00	1'420,00	4'260,00
2	centrale EGA 53+53 MC/H servizio 4 piano					1,00		
gas medicali								
	SOMMANO cadauno					1,00	14'320,00	14'320,00
3	centrale EGA 70 mc/h servizio NUOVE SALE OPERATORIE					1,00		
gas medicali								
	SOMMANO cadauno					1,00	15'200,00	15'200,00
4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO DA 42					126,00		
GAD MEDICALI								
	SOMMANO ml					126,00	47,50	5'985,00
5	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO DA 22					126,00		
GAS MEDICALI								
	SOMMANO ml					126,00	32,40	4'082,40
Parziale LAVORI A MISURA euro								43'847,40
T O T A L E euro								43'847,40
Data, 17/11/2011								
Il Tecnico								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">  </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  </div> </div>								
A R I D O P I A R E								



Centrali Evacuazione gas anestetici EGA 53 + 53 MC/H al servizio del piano 4°

N°1

Centrali Evacuazione gas anestetici

. Centrale di evacuazione gas costruita secondo le norme EN 737-2 e D.L. 46/97 "Dispositivi medici" in attuazione alla direttiva 93/42 CEE. Formata da due elettropompe a canali laterali separati aventi che si alternino nel funzionamento, n° 1 vuotostato, n° 1 valvola regolatrice di flusso, n° 1 vuotometro ed un filtro per il trattenimento di particelle solide e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionale ed utilizzabile la quotazione è comprensiva degli oneri di progettazione collaudo e certificazione necessari a rendere l'opera a regola d'arte. Sono incluse le opere di assistenza edile ed elettrica

Centrali Evacuazione gas anestetici EGA 70 + 70 MC/H al servizio delle nuove sale operatorie

N°1

Fornitura e Posa in opera Centraline di controllo ed azionamento impianto Evacuazione gas anestetici con sistema a pompe soffianti le centraline di controllo ed azionamento impianto EGA saranno costituiti da pannello, digitale, multi contatti, da alimentare a 220Volt, comprensivo di tutte gli accessori di corredo, delle necessarie operazioni di collegamento elettrico, cavi di segnale Sono incluse le opere di assistenza edile ed elettrica

N°3

Fornitura e Posa in opera di tubazioni in rame con le seguenti caratteristiche:

Tubazioni in rame installate sotto traccia e/o a vista in controsoffitto in conformità alla norma UNI EN 737/3 e 737/4. Le tubazioni in rame UNI EN 13348, saranno saldobrasate con lega ad alto tenore di argento (56 % minimo) priva di Cadmio, e flussate con gas inerte durante tutte le saldobrasature. Il lotto e la quantità della lega saldante utilizzata dovrà essere riportato sul rapporto intervento tecnico (RIT), mentre del gas utilizzato per il flussaggio dovrà essere riportato il riferimento del documento di trasporto con cui sono state trasportate le bombole. I pezzi speciali e la raccorderia, dovranno essere idonei al passaggio di gas medicinali e conformi alla norma DIN EN 1254-1. Lo stoffaggio sarà conforme al UNI EN 737/3 ed in funzione al diametro delle tubazioni. Sia le tubazioni che le valvole di intercettazione dovranno essere preservate da contaminazioni ed impurità ambientali. Le dorsali di distribuzione si attesteranno nel quadro di intercettazione di area, quindi proseguiranno nel quadro di riduzione e controllo di II° stadio per giungere alle unità terminali di utilizzo gas medicinali come da progetto. L'etichettatura delle tubazioni sarà applicata sulle tubazioni in conformità alla norma UNI EN 737/3. Tutti i materiali descritti, saranno forniti in conformità alle recenti normative (d.lgs. 46/97 del 24/02/97, attuativo a partire dal 14/06/98 concernente i "dispositivi medici), pertanto recheranno, ove previsto, il marchio "CE DISPOSITIVO MEDICO" contraddistinto da n° 4 cifre, che rappresentano l'ente certificatore. La realizzazione dell'impianto sarà prevista in conformità alla d.lgs.



C.E.P.P.I.



STZ

IMPIANTI: Elettrici - Automazioni - Telematici - Telefonici - Sicurezza attiva - Allestimenti chiavi in mano - Energia Rinnovabile

46/97 - direttiva europea 93/42/cee, alla en 737 e ex en 1441, quali norme di riferimento per la realizzazione degli impianti gas compressi medicali, vuoto ed analisi dei rischi.

TOTALE LAVORI €.43.847,40 lordo + IVA

Scondo -18%

Totale netto dei lavori €.35.954,87 netto + IVA

Arrotondamento €.35.900,00 netto + IVA

Certi di averVi fatto cosa gradita e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per salutare distintamente.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Claudio Bozzarello)

C.E.P.P.I. s.r.l.

L'Amministratore Unico

(Claudio Bozzarello)

PER ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA DATA

Handwritten signature for acceptance

