



adottata dal Direttore Generale in data 15 FEB. 2012 Deliberazione n° 204

OGGETTO: lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI" (CIG 3869827A41). Aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile della Struttura Tecnico Manutentivo e Logistica

Richiamata la deliberazione n° 91 del 26.01.2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, impegno di spesa e contestuale individuazione del sistema di acquisizione, in economia mediante procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di cinque operatori economici;

Dato Atto che in funzione del quadro economico del progetto esecutivo approvato, che prevede un importo complessivo dei lavori, a corpo, di € 163.700,00 di cui € 158.700,00 a base d'asta ed € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il 30.01.2012, prot. n° 1963 e prot. n° 1968, le ditte:

1. INERTI E RICICLAGGI s.r.l., Loc. Sa Raia s.n. 09040 Senorbi (CA),
2. Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO, via Roma 48, 09040, Siurgus Donigala (CA),
3. IMPRESA EDILE SCIONI PIETRO, Via Vittorio Veneto 27, Mandas (CA),
4. MONREALE SCAVI di Cruccu Maria Sandra, Via Pascoli 16/F, 09037 San Gavino Monreale (VS) s.r.l.,
5. G.M.G. Costruzioni Generali s.r.l., Via Narici 24, 91011 Alcamo,

sono state invitate a presentare la propria offerta mediante compilazione del modello offerta prezzi unitari predisposto dal Responsabile del Procedimento nonché riconducibile al progetto esecutivo approvato;

Considerato che entro il termine del 3.02.2012 sono pervenute le offerte delle ditte INERTI E RICICLAGGI s.r.l., prot. n° 2487, Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO, prot. n° 2488 e G.M.G. Costruzioni Generali s.r.l., prot. n° 2491;

Visti i risultati delle attività portate a compimento dal Responsabile del Procedimento dai quali risulta che:

- INERTI E RICICLAGGI s.r.l. offre un ribasso del 3,08% sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo complessivo di € 158.800,00, oneri per la sicurezza compresi,
- Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO offre un ribasso del 7,37% sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo complessivo di € 152.000,00, oneri per la sicurezza compresi,
- G.M.G. Costruzioni Generali s.r.l. offre un ribasso del 2,14% sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo complessivo di € 160.300,00, oneri per la sicurezza compresi;

Dato Atto che l'offerta con il prezzo più basso è quella presentata da Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori sulla base delle risultanze sopra riportate;

Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni e, per la parte applicabile, la L.R. 5/07;

PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo e per quanto sopra esposto, di adottare l'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto sulla base delle risultanze poste a verbale dal Responsabile del Procedimento,

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile della Struttura Tecnico Manutentiva e Logistica,
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi citati:

- di ratificare i lavori messi a verbale dal Responsabile del Procedimento;
- di disporre l'aggiudicazione definitiva, previa contestuale aggiudicazione provvisoria, dell'appalto di lavori denominato "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI" (CIG 3869827A41), sulla base delle risultanze poste a verbale dal Responsabile del Procedimento, in favore dell'operatore economico Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO, via Roma 48, 09040, Siurgus Donigala (CA);
- di confermare la contabilizzazione della spesa di € 187.500,00 di cui € 152.000,00 per lavori ed € 35.500,00, per somme a disposizione della stazione appaltante, compresi € 12.870,00 per economie di aggiudicazione, sul Codice 0102020801 del Piano dei Conti Aziendale per l'esercizio 2012, ex codice 002.008.00014;
- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, Ufficio Contratti, al Responsabile della Struttura Tecnico, Manutentiva e Logistica ed al Responsabile del Procedimento di opera pubblica, ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Frailis

Strutt. Tecn. Man. e Log./ B.V.
Resp. Proc./C.G.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 204 del 15 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 FEB. 2012 al 29 FEB. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



gauto

Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Affari Generali

Ufficio Contratti

Servizio Bilancio

Struttura Tecnico Manutentiva e Logistico

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI
CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO", OPERE
COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: ASL CARBONIA

Data, 03/01/2012



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristian COCCO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

**MOVIMENTO TERRA e AUTOTRASPORTI
ULLASCI GIAMPIERO**
Via Roma, 48 - Tel. 070.999776
Cell. 348.8534140 - 340.4052569
09040 SUIRACUS DONIGALLA (CA)
Cod. Fisc. S. GPR 48S19 D994Q
Partita IVA 00461350928

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
LAVORI A CORPO						
1 C.001	<p>Lavori a corpo consistenti nell'esecuzione delle opere di movimento terre, bonifica, trasporto, conferimento a rifiuto, preordinati al consolidamento e alla preparazione dei terreni necessaria per la realizzazione, a regola d'arte, dei manufatti di finitura. La voce compensa ogni onere e magistero riconducibile alle seguenti lavorazioni elementari meglio rappresentate negli altri elaborati grafici descrittivi costituenti il progetto:</p> <p>1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2,00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, valutato per un'estensione nell'ambito di riferimento di circa 1500 mq e per un'altezza media di 25 cm</p> <p>2 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali provenienti dagli scavi, degli scarti di lavorazione e/o dagli interventi di demolizione previsti in progetto, valutato per il volume nell'ambito di riferimento stimato in circa 490 mc</p> <p>3 CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di rifiuto presente in cantiere, non riutilizzabile in cantiere né in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato per il quantitativo in peso presente nell'ambito di riferimento stimato in circa 100 t</p> <p>4 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, riconducibili alle precedenti voci di lavoro 1, 2 e 3, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata compensato con le precedenti voci di lavoro 2 e 3, con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno al vuoto</p>	a corpo	1,00	0,00 mila/100 Euro	8000,00	
2 C.002	<p>Lavori a corpo consistenti nell'esecuzione delle opere di consolidamento, regolarizzazione e profilatura dei declivi, realizzate a regola d'arte e necessarie per la successiva fruizione degli ambiti destinati alle zone di accostamento e accesso al presidio dell'utenza. La voce compensa ogni onere e magistero riconducibile alle seguenti lavorazioni elementari meglio rappresentate negli altri elaborati grafici descrittivi costituenti il progetto:</p> <p>1 FORMAZIONE DI GABBIONI del tipo a scatola di altezza 100 cm/50, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2,7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 o 10/10, compreso ed ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione posizionata e realizzata a regola d'arte, valutato per il contenimento di pendii con un'estensione al piede di circa 75 m</p> <p>2 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da cave di prestito e/o scavi, con esclusione delle materie inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpe, la formazione e il profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpe compensata a parte, valutato per la regolarizzazione dei pendii e per un volume compatto di circa 375 mc</p> <p>3 PINTURA DEI PENDII IN TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpe di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da sottico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli,</p>			0,00 mila/100 Euro	8000,00	

LISTA DELLE CATEGORIE AUTOTRASPORTI MOVIMENTO TERRE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ULLASCI GIAMPIERO
 Via Roma, 48 - Tel. 06-48132222
 Cell. 348.8534140 - 340.4032222
 09040 S. ARCOLE DONNAVALICA (CA)
 P.lla. S. LLS GPR 48519 D9940
 P.lla. IVA 00461350928

IL CONCORRENTE

PAG. 2 di 6

Num. Ord. PARTE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO				010mila/00 Euro	8000,00
	cocci e simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spinnamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento, valutata per una superficie di circa 750 mq SOMMANO...	a corpo	1,00		tedicimileottocento/00 €	13000,00
C.003	Lavori a corpo consistenti nella realizzazione delle opere edili necessarie per il completamento delle coperture adiacenti Fondo di collegamento tra l'atrio e il tunnel preesistente, necessarie per evitare l'arrivo dell'acqua di pioggia nello spazio attualmente scoperto originariamente destinato ad ospitare uno degli ascensori di testata. La voce compensa ogni onere e magistero riconducibile alle seguenti lavorazioni elementari meglio rappresentate negli altri elaborati grafici descrittivi costituenti il progetto: 1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri riconducibili e/o derivanti da dimensionamenti, controlli e certificazioni di legge, in acciaio Fe360B, valutata per un quantitativo in peso di circa 11 2 MURATURA IN MATTONI LATERIZI MULTIFORI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm, realizzata per la completa chiusura dei fronti a luce libera esistente a seguito del posizionamento ed orizzontamento di chiusura del vano adiacente alla rampa di collegamento tra il solaio dell'androne ed il sagrato della Chiesa, valutata per una superficie di circa 35 mq 3 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciaia con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1,00 di sabbia, dato in opera sulla superficie in vista, chiusa in mattoni laterizi, realizzata con la precedente voce 2 e per uno sviluppo di circa 35 mq 4 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOTTITI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici intonacate a civile o liscie, previo preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura plastica murale diluita con acqua, compreso lo sfrido e il tiro in alto con finitura graffiata per esterni, massima granulometria 1,2 mm, nella quantità di 2,2 kg/mq di rivestimento, realizzata per la finitura della precedente voce 3 e per uno sviluppo di circa 35 mq 5 REALIZZAZIONE DI ORIZZONTAMENTO DI COPERTURA con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio, con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm, e per uno sviluppo in pianta di circa 60 mq SOMMANO...	a corpo	1,00		€ Undicimilacinquecento/00	11500,00
C.004	Lavori a corpo costituenti la finitura dei piazzali di accostamento e accesso al presidio ospedaliero. La voce compensa ogni onere e				€ trentadue milacinquecento/00	32500,00
	RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
PROCEDIMENTO

MOVIMENTO TRASPORTI
ULLASCI GIARDINIERO
Via Roma, 48 - Tel. 06/4812888
Cell. 348.8534140 - 340.2888888
09040 SIURGUS DONIGALA
Cod. Fisc. LLS GPR 48S19 D9940
Partita IVA 00461350928

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO CORR.		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<p style="text-align: center;">RIPORTO</p> <p>magistero riconducibile alle seguenti lavorazioni elementari meglio rappresentate negli altri elaborati grafico descrittivi costituenti il progetto:</p> <p>1 RIMESSA IN QUOTA POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo vibrocompresso, compreso l'onere per l'eventuale fornitura di anelli di raccordo con la piastra di base e/o con gli altri elementi costituenti il manufatto, in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al prezzo delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rifianco in calcestruzzo; esclusi solitamente lo scavo e il riporto. Dimensioni nette interne dei pozzetti interessati fino a 100x100x50 cm. spessore minimo 12 cm, compreso e compensato l'onere per la chiusura della botola con chiusino in ghisa sferoidale classe B125 per zone pedonali, di sezione circolare o quadrata idonea a garantire un passo utile di almeno 600 mm</p> <p>2 CONSOLIDAMENTO STATICO DI MANUFATTI in calcestruzzo o in muratura di pietrame o mattoni, cunicoli o sottostutture stradali in genere, mediante costruzione di cappa debolmente armata autoportante secondo le seguenti fasi di esecuzione: ricerca e messa in luce del manufatto, eseguita completamente a mano e con la massima cautela, compreso l'onere per l'eventuale puntellamento e/o del rinforzo dei fianchi con cassetture a perdere, pulizia e depolverizzazione delle superfici da recuperare sino alla messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura e rincoccatura delle lesioni presenti sia nella parte estrinseca sia intrinseca con idonea malta da rinforzo, regolarizzazione e completare delle superfici attraverso la realizzazione dell'orizzontamento di chiusura superiore, carrabile, in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e/o previa sostituzione dei ferri d'armatura preesistenti, dello spessore variabile da cm 10 a cm 20 (stabilito dal progettista secondo criteri di calcolo statico). Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, oltre al risvolto sulle murature perimetrali. Il consolidamento affrisce al manufatto di che rappresenta il collegamento impiantistico delle utenze aeree alle palazzine Ufficio Tecnico e Cartelle Cliniche al resto del presidio ed è valutato per uno sviluppo in pianta di circa 37 mq</p> <p>3 RICOSTITUZIONE DI BASOLATO POSATO A SECCO, ESEGUITA CON IL RECUPERO DI MATERIALE ESISTENTE, previo svellimento del materiale presente in opera e/o all'interno dell'area di cantiere, di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere che originariamente costituivano la vecchia scala di accesso al presidio, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero riconducibile alla riconfigurazione di una scalinata con sviluppo in pianta di circa 50 mq</p> <p>4 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scodamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estrazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo riempimento, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al riempimento; compreso il compattamento del fondo dello scavo sino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito compresa la fornitura dei materiali stessi, valutato per un sviluppo in pianta di 1300 mq</p> <p>5 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cura del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia, valutato per la cubatura stimata di 100 mc necessaria in quei tratti di accoppiamento delle nuove pavimentazioni con le strutture emergenti</p> <p>6 STRATO DI FONDAZIONE della mescolanza stradale, eseguito</p>				<p>€ <i>tantaduenlecipicanti</i> 32500,00</p>	
						<p>€ <i>tantaduenlecipicanti</i> 32500,00</p>

LISTA DELLE CANTIERE E AUTO RISPORTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE

MOVIMENTO TERRA e AUTO RISPORTE
ULLASO GIAMPA
 Via Roma, 41 - 00187 Roma - Tel. 06/49811569
 00146 - 00187 - 00188 - 00189 - 00190 - 00191 - 00192 - 00193 - 00194 - 00195 - 00196 - 00197 - 00198 - 00199 - 00200
 Cod. Fisc. 01504610046 - Part. IVA 00461850987

Simb. Ord. ARTIDA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in metri	in lettere	
	RIPORTO					32.500,00
	<p>con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per circa 650 metri cubi misurati in funzione di uno sviluppo in piano di circa 1300 mq e per uno spessore compattato di 50 cm</p> <p>7 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) realizzato alle precedenti voci 5 e 6, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md >50 N/mm² in funzione della natura dei terreni e del rilevato; Md >50 N/mm² su terreni dei gruppi A4, A5, A2-6, A2-7</p> <p>8 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO gettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato R_cK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planimetrici sezione piena cm 10x20 in superficie ruvida, valutata per uno sviluppo lineare di circa 150 ml</p> <p>9 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allottati con malta inasarda su massiccio in calcestruzzo già predisposto e compennato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio naturale, considerata per uno sviluppo planimetrico di circa 950 mq</p> <p>10 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assettamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore grigio o verde, considerata per uno sviluppo planimetrico di circa 350 mq</p> <p>11 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4,5-5,0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato compreso per i piazzali interni e per uno sviluppo planimetrico di circa 1300 mq</p> <p>12 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato compreso per i piazzali interni e per uno sviluppo planimetrico di circa 1300 mq</p> <p>13 OPERE DI PROTEZIONE FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera e montato, comprese le eventuali opere murarie e le verniciature, cerchiature o simili, con impiego di profilati di qualsiasi sezione, zincato a caldo in stabilimento e per quantitativi in peso stimati in circa 2,5 t</p>					
						114.500,00
						4.470,00

E tenteduecentocinquanta/oo

E Centoquattordicimila e 114.500,0
duecento/oo

E Centoquattordicimila e 4.470,00
duecento/oo

LISTA DELLE CATEGORIE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE

ULIVASCIAPIERRE
Via...
Cod. Fisc. LL 5 GPR 1350928
Partita IVA 00461350928

PAG. 5016

N.Ord. / TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZI UNITARI (euro)		TOTALE
				in euro	in lettere	
	RIPORTO				€ Centoquarantesette mila/00	147000,00
D.SIC.GEN. 001	ONERI PER LA SICUREZZA previsti per tutta la durata delle lavorazioni e necessari per gli apprestamenti previsti nel P.O.S e/o nel PSC per: le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi, i mezzi e servizi di protezione collettiva, le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, le misure di confinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. SOMMANO...			1,00	5.000,00 cinquemila/00	5.000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro				Centocinquantesette mila/00	147000,00
	TOTALE euro				€ Centocinquantesette mila/00	152000,00
	(il conai euro - in lettere)					
	Part a Ribasso del <u>7,37</u> % <u>Settevirgolatantasette per cento</u> (ribasso in lettere)					
	Data <u>2 febbraio 2012</u>					
	<p>IL CONCORRENTE MOVIMENTO <u>TEBBA & ALIOTRASPORTI</u> ULLASCI GIAMPIERO Via Roma, 48 - Tel. 070.986770 Cell. 348.8534140 - 340.465269 09049 SIOGLIS DONICATA (CA) Cod. Fisc. S.GPR 48ST9 D994Q Partita IVA 00461356928</p>					
	<p>V RIPORTARE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (opere complementari CORPO.lic) (C:\Users\UIF Te
IL CONCORRENTE

PAG. 6/6