REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 56

adottata dal Direttore Generale in data 16 GEN 2014

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 08 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per lavori edili di rifacimento della impermeabilizzazione presso il solaio di copertura dei locali della Farmacia Territoriale ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias- Affidamento alla Ditta P.L.S. srl di Sanluri e impegno di spesa. - CIG: ZBB0D4C84D -*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale

ACCERTATO che presso i locali della Farmacia Territoriale, ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, si manifestano numerose infiltrazioni di acque piovane provenienti dal solaio di copertura a causa del deterioramento dell'impermeabilizzazione in quanto vetusta;

RAVVISATA la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori edili di rifacimento della impermeabilizzazione presso il solaio di copertura dei locali di che trattasi, al fine di garantire l'eliminazione delle infiltrazioni, che potrebbero causare l'inagibilità degli stessi;

PRECISATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta P.L.S. Srl di Sanluri, specializzata nel settore delle impermeabilizzazioni, la presentazione della migliore offerta per l'esecuzione dei lavori edili di rifacimento della impermeabilizzazione presso il solaio di copertura dei locali della Farmacia Territoriale, ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias;

PRESO ATTO che la Ditta P.L.S. srl di Sanluri ha presentato al Servizio Tecnico Aziendale l'offerta del 13 gennaio 2014, acquisita al Protocollo aziendale in data 14.01.2014 al n° PG/2014/0000763, che si allega in copia, riguardante l'esecuzione dei lavori edili di che trattasi, per una spesa complessiva di € 12.900,00 + IVA al 10%

TENUTO CONTO dell'autorizzazione espressa dal Direttore Generale in data 14 gennaio 2014;

DATO ATTO che con richiesta Prot.n° 28147557 del 14.01.2014, è stata inoltrata, tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, la richiesta di regolarità contributiva riguardante la suddetta Ditta;

RITENUTO -che sulla base delle disposizioni vigenti,i lavori di che trattasi, risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta P.L.S. srl di Sanluri, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., dei lavori edili di rifacimento della impermeabilizzazione presso il solaio di copertura dei locali della Farmacia Territoriale ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias, al fine di garantire l'eliminazione delle infiltrazioni di acque piovane, che potrebbero causare l'inagibilità degli stessi, al costo indicato nella propria offerta presentata in data 13. 01.2014, acquisita al Protocollo aziendale in data 14.01.2014 al n° PG/2014/0000763, per un prezzo complessivo a corpo **€ 12.900,00 + I.V.A. al 10%;**

- di nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Dario Scarpa, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,

Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Ditta P.L.S. srl di Sanluri, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., i lavori edili di rifacimento della impermeabilizzazione presso il solaio di copertura dei locali della Farmacia Territoriale ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias ,al fine di garantire l'eliminazione delle infiltrazioni di acque piovane, che potrebbero causare l'inagibilità degli stessi, al costo indicato nella propria offerta presentata in data 13. 01.2014, acquisita al Protocollo aziendale in data 14.01.2014 al n° PG/2014/0000763, per un prezzo complessivo a corpo **€ 12.900,00+ I.V.A. al 10%;**

- la nomina del Geom. Dario Scarpa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;

- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento alla Ditta P.L.S. srl di Sanluri della relativa fattura dell'importo di € 12.900,00 + I.V.A. al 10%; mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previa l'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di che trattasi a cura del Responsabile di Procedimento Geom. Dario Scarpa, nonché la presentazione allo stesso delle Certificazioni dei materiali impiegati;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 14.190,00 di cui € 1.290,00 per IVA al 10%, a favore della Ditta P.L.S. srl di Sanluri, sulla classe di costo al cod. 0507010103 " *manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta*" del Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n° 10810228 (COSTI COMUNI FARMACIA TERRITORIALE IGLESIAS) dell'esercizio 2013 di parte corrente.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Osvaldo Sulas*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 56 del 16 GEN 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 GEN. 2014 al - 3 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA ASL CARBONIA

Allegati n°: **01**

Destinatari:

- **Servizio Bilancio**
- **Collegio dei Sindaci.**

P.L.S
TECNOLOGIE IMPERMEABILI

All. 01 di n° 3 pagine

ASL 7
PG/2014/ 0000763 del 14/01/2014 ore 09,02
Mittente : P.L.S S.R.L.
Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e
Classifica : 1.4.7 Fascicolo : 3 del 2014

Spett.le
ASL n 7 CARBONIA
Presidio Ospedaliero
S.Barbara Iglesias

13 gennaio 2014

Alla cortese attenzione dell'egr. **Ing. Laura Melis- Ing. Cristian Cocco**

OGGETTO: Rifacimento impermeabilizzazione copertura FARMACIA TERRITORIALE presso il presidio ospedaliero S.Barbara Iglesias. MQ 300 CIRCA

Facciamo seguito ai contatti intercorsi, ci pregiamo sottoporvi le nostre migliori quotazioni per quanto in oggetto.

15/01/14

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL CARBONIA

PAG. 1 DI 3

P.L.S. srl via Dessy Deliperi n° 13 - 09125
Cagliari Uffici: Zona Industriale Loc. "Su Titti" 09025 Sanluri (CA) Tel. e Fax. 070-9348515 P.Iva. 02887800924 - R.E.A. n° 231099 cap. soc i.v. € 10.000.00
www.plsimpermeabilizzazioni.it - pls.imp@libero.it - pls.imp@hotmail.it

SOLUZIONE CON MANTO PULIURETANICO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima della posa dello strato impermeabile, si procederà all'Idrolavaggio: della copertura delle presenti polveri, vegetazioni, alghe/muschio o altri inquinanti presenti. Questa lavorazione è necessaria per una corretta applicazione dei nuovo Sistema SikaRoof® MTC. Eventuali pezzetti di rilevanti dimensioni devono saranno rimossi manualmente o mediante scarifica prima dell'idrolavaggio.

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

Fornitura e posa di nuovo strato di finitura (TC) poliuretanico igro-innescato (MTC), monocomponente, resistente alle radici ed ai raggi UV, altamente elastico, senza saldature, applicabile a freddo. Specificatamente studiato per soluzioni durature e di facile esecuzione, costituisce parte integrante dei sistemi SikaRoof® MTC e dei sistemi ad elevata riflettenza Sika SolaRoof™ MTC. la nuova impermeabilizzazione verrà data in due mani su previa stesura di strato di armatura SIKA REMAT.

PREZZO A CORPO **€ 12.900 +iva**

PAG. 2 DI 3

*** CONDIZIONI GENERALI ***

- **PREZZI**

I prezzi di offerta, che si intendono validi per **30 gg** dalla loro formulazione ed al netto di **I.V.A**.

- **Pagamenti: a convenire**

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per quant'altro dovesse necessitarVi e, ringraziandoVi per averci interpellato, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Geom. Marco sabiu cell. 340/1830745

PAG. 3 DI 3