REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
**AZIENDA ASL n° 7 CARBONIA**

Deliberazione n° 236/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 18 FEB. 2015

**OGGETTO:** *Manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER (modello 30RH-200-0219) al servizio del poliambulatorio del P.O. Santa Barbara di Iglesias – Affidamento alla Ditta I.T.EL.CO. s.r.l. e Impegno di spesa, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D. Lgs. 163/06 e s.m.i* - CIG: Z3A132A723

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

PRESO ATTO che, a seguito di verifiche effettuate nelle strutture ospedaliere, si è appurato che l'impianto di condizionamento centralizzato al servizio del Poliambulatorio del P.O. S. Barbara di Iglesias, necessita di urgente intervento di manutenzione straordinaria e riparazione;

ATTESO che per garantire le funzionalità dell'impianto medesimo ed identificando gli interventi necessari da eseguire, l'ufficio Tecnico Aziendale ha richiesto con mail del 14/01/2015, un preventivo di spesa sia alla ditta COFELY ITALIA S.p.A, affidataria dell'appalto pluriennale Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità - Lotto n° 6 di cui alla deliberazione n° 690 del 18/04/2013, sia alla ditta I.T.EL.CO. s.r.l.;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di ripristinare le funzionalità dell'impianto di climatizzazione per impedire disagi all'attività sanitaria;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, i lavori in argomento risultano legittimamente eseguibili, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che consente il ricorso all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

VISTO il preventivo di spesa n. ES/15/012A, emesso in data 30/01/2015 dalla ditta COFELY ITALIA S.p.A, che si allega in copia al presente atto, dell'importo complessivo di € 6.355,00 IVA di legge esclusa ed il preventivo di spesa n.13/2015, emesso in data 15/01/2015 dalla ditta I.T.EL.CO. S.r.l, con incluso computo metrico, che si allegano in copia al presente atto, dell'importo complessivo di € 5.675,00 IVA di legge esclusa;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa indicata da parte del Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento;

## PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER, modello 30RH-200-0219, al servizio del Poliambulatorio S. Barbara di Iglesias, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 13/2015 del 15 Gennaio 2015, per un importo complessivo di € 5.675,00 IVA di legge esclusa;
- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento.

## Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

segue Deliberazione n° 236/C del 18 FEB. 2015

# DELIBERA

- di approvare l'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione della pompa di calore CARRIER, modello 30RH-200-0219, al servizio del Poliambulatorio S. Barbara di Iglesias, alla Ditta I.T.EL.CO. S.r.l., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e ai costi proposti nel preventivo n. 13/2015 del 15 Gennaio 2015, per un importo complessivo di € 5.675,00 IVA al 22% esclusa;

- di nominare il Geom. Giuseppe Puddu Responsabile del Procedimento.

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., per un importo pari ad € 5.675,00 IVA al 22% esclusa, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 6.923,50 di cui € 1.248,50 per IVA al 22%, a favore della Ditta I.T.EL.CO. s.r.l., sulla Classe di Costo al Cod. 0507010103 *"Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta"* del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2015, al centro di costo n. 10430111 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO IGLESIAS).

**Il Commissario Straordinario**
*Dott. Antonio Onnis*

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**Il Direttore Amministrativo**
*Dott.ssa M. Fanni Pittau*

**Il Direttore Sanitario**
*Dott. Silvio Maggetti*

**Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist.l** *Ing. Brunello VACCA*

**Resp.le Procedimento** *Geom. Giuseppe Puddu*

***Dott.*** *F. Marini*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
**Asl n° 7 Carbonia**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 236/C del 18 FEB. 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Servizio Affari Generali

ALL. 1
di pagine 4

ITELCO
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
RETI GAS

*Spett . le*
*ASL N° 7 CARBONIA*
*Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni*
*09016 IGLESIAS*
*Alla c. a Geom Puddu Giuseppe*

*Offerta N°13/2015*
*Iglesias 15/01/2015*

*Oggetto: Offerta ripristino della funzionalita' della Pompa di calore di cui a servizio del Poliambulatorio del P.O. S.Barbara di Iglesias*

*FACENDO SEGUITO ALLA VS CORTESE RICHIESTA VOGLIATE TROVARE NS MIGLIORE OFFERTA PER I LAVORI IN OGGETTO,BASATA SULLE QUANTITA' RILEVATE DALLA DAL SOPRALUOGO EFFETUATO, COSI DESCRITTA NEL COMPUTO METRICO ALLEGATA DI COSTO*

***Costo complessivo per i lavori in oggetto e di €. 5.675,00 + Iva***

***Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario.***
***L'occasione ci e gradita per porgervi i nostri migliori saluti***

Si attesta la congruità dell'offerta economica
11/02/2015
Giuseppe Puddu

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

1/4

I.T.EL.CO. s.r.l. Società unipersonale - Sede legale : Zona Ind. Loc. "Sa Stoia" - 09016 IGLESIAS (CI) - P.I. n° 02242230924 Iscr. C.C.I.A.A. REA n° 169790
Tribunale di Cagliari del registro delle imprese di Cagliari ( CA009 -27566), Capitale Sociale € 10.329,14 interamente versato
Tel: 0781 260018 fax: 1786088629
e-mail: itelcosrl@gmail.com pec: itelco@pec.it

# COMUNE DI IGLESIAS
CARBONIA IGLESIAS



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Offerta lavori manutenzione straordinaria su Pompa di calore Carrier (modello 30RH-200-0219) al servizio a servizio del Poliambulatorio del P.O. S. Barbara di Iglesias

**COMMITTENTE:** ASL 7 Carbonia

Data, 20/01/2015

**IL TECNICO**



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1 | Esecuzione di rimozione di compressore Copeland Scroll MANEUROP SZ185 hp18 su unita' di climatizzazione arai acqua (Carrier modello 30RH-200-0219) e relativi filtri antiaccido - rimozione compressore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | fornitura e posa in opera di compressori ermetico scroll Copeland ( Maneurop- SZ185 HP 18) e relativi bocchettoni a saldare posa nuovo compressore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 2´687,00 | 2´687,00 |
| 3 | fornitura e posa in opera di cartucce ricambio per filtro disidratatore modello (Castell M 42a ) da 42° per gas R407- R410A- sostituzione cartucce filtro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | Esecuzione di lavaggio circuito frigorifero con FLASH_FLUSH_ sistema di lavaggio pressurizzato | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5 | fornitura e posa in opera di ventilatore modello (DK12AB028EE) per pompa di calore Carrier 30RH-200-0219- | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 978,00 | 978,00 |
| 6 | fornitura e posa in opera di elettropompa in linea DAB (modello KLP 80-1200 T ) per unita' di climatizzazione aria acqua Carrier 30RH circolatore primario cdz | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1´230,00 | 1´230,00 |
| 7 | fornitura e posa in opera di gas refrigerate R407C per ricarica circuito frigoriferi della pompa di calore (Carrier ) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 5´675,00 |
| | **TOTALE euro** | | | | | | | 5´675,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5´675,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 5´675,00 |
| | Data, 20/01/2015<br><br>**Il Tecnico** | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

ALL. 2
di pagine 2

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S.L. n° 7 CARBONIA
c/o Presidio Ospedaliero Santa Barbara
CARBONIA

**C.A. Ing. Brunello VACCA**
**Geom. Giuseppe PUDDU**

Cagliari, 30 Gennaio 2015

**Preventivo n° ES/15/012A**

**Oggetto: Lavori per il ripristino del funzionamento della Pompa di Calore tipo "Carrier", a servizio dell'impianto di climatizzazione del Poliambulatori del Presidio Ospedaliero del Santa Barbara in Iglesias.**

A seguito di Vs. richiesta e sulla scorta di ns. sopralluogo, con la presente qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto:

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

**COFELY ITALIA S.P.A.**
*Project Manager Senior*
Efisio Spiga

**COFELY ITALIA S.P.A.**
**AREA SARDEGNA**
Via Giua snc
090125 Cagliari
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736
**www.cofely-gdfsuez.com**

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06549231 Fax. : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

COFELY
GDF SUEZ

| RIF | DESCRIZIONE | UM | Quantità | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| | A seguito di Vs. richiesta e sulla scorta di ns. sopralluogo, con la presente qui di seguito vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per i lavori di cui all'oggetto: | | | | |
| | ***Descrizione dei lavori:*** | | | | |
| | * Recupero a mezzo apparecchiatura idonea del gas presente ne circuito frigo, e successivo stoccaggio in apposite bombole. . | cad | 1 | | |
| | * Disinstallazione del compressore, del motoventilatore e del circolatore d'acqua in stato di avaria, carico su automezzo e trasporto in discarica autorizzata. | cad | 1 | | |
| | * Fornitura di compressore ermetico avente le stesse caratteristiche di quello esistente tipo COPELAND SZ 185 S4 CC a servizio della pompa di calore ; le lavorazioni comprendono:<br>* perfetta pulizia di tutti i componenti facenti parte del circuito *<br>Ripristino di tutte le funzionalità sia meccaniche che elettriche per mezzo di riparazione e/o sostituzione dei componenti danneggiati.<br>*Pulizia del circuito con azoto secco<br>* Essicazione interna del circuito a mezzo pompa del vuoto | cad | 1 | | |
| | * Fornitura e posa in opera di nuovo motoventilatore a servizio della condensazione, avente le stesse caratteristiche di quello esistente | cad | 1 | | |
| | * Fornitura e posa in opera di nuovo circolatore d'acqua a servizio del circuito primario della Pompa di Calore, avente le stesse caratteristiche di quella esistente | cad | 1 | | |
| | * Fornitura e posa in opera del gas refrigerante R407 C, nella quantità necessaria secondo i dati di targa. | Kg | 22,5 | | |
| | * Tarature e prove di funzionamento dei cuircuiti refrigeranti. | corpo | 1 | | |
| | **TOTALE LAVORI** | | **EURO** | | **6.355,00** |

Esclusioni:
* I.V.A.

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

TERMINI DI CONSEGNA MATERIALI: 7 GG. DATA ORDINE

**COFELY ITALIA S.P.A.**
*Project Manager Senior*
Efisio Spiga