REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1578/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 26 OTT 2015

OGGETTO: *UTEC - Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ,per la fornitura e posa in opera del pacco accumulatori a supporto del Gruppo di Continuità (UPS) installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza e impegno di spesa. CIG Z8B16A9EFD.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

ACCERTATO che il pacco accumulatori a supporto del Gruppo di Continuità (UPS) RIELLO MPT 200/P da 200+200 KVA, installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia ha raggiunto la vita media e pertanto non garantisce la continuità di esercizio del suddetto UPS;

RAVVISATA la necessità della sostituzione urgente del pacco accumulatori a supporto del suddetto UPS, al fine di scongiurare il malfunzionamento dello stesso che comporterebbe, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività svolte nella sopracitata struttura aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali ed informatiche collegate;

PRECISATO che per tale motivo l'Ing. Antonio Zandara del Servizio Tecnico Aziendale, ha proceduto ad inoltrare, via e-mail, alla Ditta Cofely Italia S.P.A. e alla Ditta ENERPOWER s.r.l di Monza una richiesta di offerta per la fornitura e posa in opera del pacco accumulatori a supporto del suddetto UPS, in sostituzione di quello installato e non più in grado di garantire la continuità di esercizio, compreso il trasporto e lo smaltimento dello stesso presso discarica autorizzata;

PRESO ATTO che sono pervenute a questa ASL n. 7 di Carbonia, via e-mail, le seguenti offerte, che si allegano in copia:

- **Ditta Cofely Italia S.p.A,** offerta n. ES/015/147 del 16.10.2015, per un importo a corpo pari a € 34.176,00 + IVA al 22 %, al netto della franchigia di € 560,00;
- **Ditta ENERPOWER s.r.l.** di Monza, offerta n. 0381/15/AA/nn del 16.10.2015, per una spesa complessiva a corpo di € 27.200,00 + IVA al 22%;

PRESO ATTO che l'offerta della Ditta ENERPOWER di Monza risulta la più bassa;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera del suddetto pacco accumulatori è legittimamente eseguibile dalla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa:

- l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta ENERPOWER** di Monza della fornitura e posa in opera del pacco accumulatori a supporto del Gruppo di Continuità (UPS) RIELLO MPT 200/P da 200+200 KVA, installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e non più in grado di garantire la continuità di esercizio, compreso il trasporto e lo smaltimento degli stessi presso discarica autorizzata, al fine di scongiurare, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività sanitarie svolte nel suddetto Presidio aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali e informatiche collegate, **per una spesa complessiva a corpo pari ad € 27.200,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel preventivo n. 0381/15/AA/nn del 16.10.2015;
- di nominare l'Ing. Antonio Zandara Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., **alla Ditta ENERPOWER** di Monza della fornitura e posa in opera del pacco accumulatori a supporto del Gruppo di Continuità (UPS) RIELLO MPT 200/P da 200+200 KVA, installato presso il P.O. SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello installato e non più in grado di garantire la continuità di esercizio, compreso il trasporto e lo smaltimento degli stessi presso discarica autorizzata, al fine di scongiurare, in caso di un improvviso e non previsto stacco dell'energia elettrica, una inevitabile interruzione di tutte le attività sanitarie svolte nel suddetto Presidio aziendale, con conseguenti disagi all'utenza e grave pregiudizio al funzionamento delle apparecchiature medicali e informatiche collegate, **per una spesa complessiva a corpo pari ad € 27.200,00 + IVA del 22%**, così come indicato nel preventivo n. 0381/15/AA/nn del 16.10.2015;

- di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Antonio Zandara , ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

- di determinare e autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento, alla Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza, della relativa fattura dell'importo di € 27.200,00+ IVA del 22%, mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento;

- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a **€ 33.184,00 di cui € 5.984,00 per IVA al 22%,** a favore della Ditta ENERPOWER s.r.l. di Monza, sulla classe di costo al Cod.A507010104 "*Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta*" del nuovo Piano dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n. 10510101 "*Costi comuni Presidio Ospedaliero SIRAI*", dell'esercizio 2015 di parte corrente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Piitau

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn. Manut. e Logist. / *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ CA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1578/C del 26 OTT 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 OTT 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N. 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

Allegati n. **02**

ENERPOWER s.r.l.
ACCUMULATORI
SISTEMI DI EMERGENZA

20052 MONZA (MB) - Via Boccioni, 7
Tel. ++ 39 (039) 833172 – 832152 – 2847886 – 2847894
Fax ++ 39 (039) 2230441
E-mail: segreteria@enerpowersrl.com
Anzani Alvaro E-mail : commerciale1@enerpowersrl.com

Spett. Soc.

ASL 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia - CI

c.a. Egr. **Ing. Zandara**

Monza, 20 Ottobre 2015
Ns. Offerta n. 0381/15/AA/nn

Oggetto: Vs. richiesta d'offerta e-mail del 16/10/15
Batterie di accumulatori a servizio del Gruppo di Continuità UPS RIELLO mod MPT 200/P da 200+200 KVA installato presso P.O. Sirai di Carbonia

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta indicata in oggetto, per la quale Vi ringraziamo, siamo a rimetterVi la nostra migliore quotazione per la fornitura di:

N. 132 Accumulatori al piombo ermetici senza manutenzione da 12 V 120 Ah, mod. SLC 12-120D

Nella fornitura sarà compreso anche l'onere dell'installazione eseguito dal nostro centro assistenza per la Sardegna e comprenderà le seguenti operazioni:

- Trasporto e consegna presso le sedi di competenza previo accordi con il Vs. referente
- Scollegamento elettrico del vecchio parco accumulatori e carico su automezzo con conferimento in discarica e rilascio di certificato di smaltimento
- Montaggio dei nuovi accumulatori con esecuzione dei collegamenti elettrici
- Ricalibrazione dell'elettronica con i nuovi parametri elettrici
- Esecuzione dei seguenti controlli: rete, tensione ingresso e uscita, tensione di carica rapida automatica, tensione di carica rapida manuale, assorbimento fasi, segnalazioni, funzionamento ventilatori, frequenza, sincronizzazione inverter, verifica limite corrente batteria, test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni, controllo funzionale dei parametri di funzionamento.
- Prove funzionali con rilascio di certificato di collaudo.

Quotazione economica

Totale Euro 27.200,00 + IVA

ENERPOWER s.r.l.

Condizioni di Fornitura

- IVA	esclusa e a Vs. carico secondo disposizioni vigenti
- Disponibilità ad oggi	pronte a magazzino s.v.
- Resa	f.co presidio di destinazione
- Imballo	compreso e adeguato per il trasporto (bancale)
- Garanzia	12 mesi dalla consegna f.co ns. magazzino per difetti di produzione
- Pagamento	Bonifico Bancario 90 gg. d.f.f.m.
- Validità offerta	30 giorni

A Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

ENERPOWER S.r.l.

Direz. Commerciale
Alvaro Anzani
Rif. tel. 338 7317676

Direttore Generale
Luigi Vallin

COFELY
GDF SUEZ

Spett.le
A.S..L. n° 7
Iglesias
c/o P.O. SIRAI
Carbonia

C.A. Ing. Brunello VACCA
C.A. Ing. Antonio ZANDARA

Cagliari, 16 Ottobre 2015

Preventivo n° ES/015/147

Oggetto: Preventivo per il ripristino della totale funzionalità dei due Gruppi di Continuità , ubicati presso il Power Center del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia.

A seguito ns. intervento tecnico , vi comunichiamo che il parco accumulatori del Gruppo di Continuità Riello mod. MPT 200/P da 200+200 KVA s.n. MC04UP603160001/2, hanno raggiunto la vita media, di conseguenza si hà il rischio di non garantire la continuità di esercizio, per cui si rende necessario la sostituzione del pacco batterie.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.P.A.
Project Manager Senior
Efisio Spiga

COFELY ITALIA S.P.A.
AREA SARDEGNA
Via Giua snc
090125 Cagliari
tel. : +39 07066161 – fax : +39 0706616736
www.cofely-gdfsuez.com

Cofely Italia S.p.A. - Società con Socio Unico - Sede legale Via Ostiense, 333 00146 Roma Tel. : 06649231 Fax. : 0654923450 - C.S. i.v. Euro 280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione - Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della GDF SUEZ Energie Services S.A. (Francia)

COFELY
GDF SUEZ

RIF. DEI	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
	A seguito ns. intervento tecnico , vi comunichiamo che il parco accumulatori del Gruppo di Continuità **Riello mod. MPT 200/P da 200+200 KVA s.n. MC04UP603160001/2,** hanno raggiunto la vita media, di conseguenza si hà il rischio di non garantire la continuità di esercizio, per cui si rende necessario la sostituzione del pacco batterie.				
	L'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura comprendente le seguenti operazioni:				
	Rifer. n° 1 UPS MPT 200/P da 200+200 KVA				
	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolitico in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a + 40 °C, tassa COBAT inclusa:				
	12 V, capacità 120 Ah	cad	132	€ 253,00	€ 33.396,00
	* Scollegamento elettrico delle batterie da sostituire, carico su automezzo e conferimento in discarica autorizzata.				
	Ricalibrazione dell'elettronica				
	controllo rete				
	controllo tensione ingresso - uscita				
	controllo tensione di carica rapida automatica				
	controllo tensione di carica rapida manuale				
	controllo assorbimento fasi				
	controllo segnalazioni				
	controllo funzionamento ventilatori				
	controllo frequenza				
	controllo sincronizzazione inverter				
	verifica limite corrente batteria				
	test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni				
	Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento				
	Manodopera IV Livello, per i lavori di: Attività sopra descritte	ora	16	€ 38,00	€ 608,00
	Trasporto in discarica batterie	corpo	1	€ 120,00	€ 120,00
	Onere smaltimento batterie	kg	300	€ 2,04	€ 612,00
			EURO		**34.736,00**

Franchigia -€ 560,00

TOTALE LAVORI € 34.176,00

Esclusioni:
* I.V.A.

COFELY
GDF SUEZ

RIF. DEI	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario 60 gg. f.m. (D.L. 9 ottobre 2002 n° 231)

Cofely Italia S.p.a.
Project Manager Senior
Efisio Spiga